

FORMULARUL F1

REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL ANDRID-SATU MARE

CHELTUIELILE PE OBIECTIV

NR.	DEMUNIRE	VALOARE	TVA	VLAOARE CU TVA
1	CONSTRUCTII			
2	INSTALATII			

PROIECTANT
TIM PROIECT SRL



OBIECT 2 : INSTALATII

NR.	DEMUNIRE	VALOARE	TVA	VLAOARE CU TVA
1	INSTAATII ELECTRICE			
2	INSTALATII SANITARE ETAJ			
3	INSTALATII SANITARE PARTER			
4	CANIVOU 300 X 300			
5	CANIVOU 400 X 400			
6	CANALIZARE EXTERIOARA			

PROIECTANT
TIM PROIECT SRL



FORMULAR F2


OBIECTIV
DISPENSAR MEDICAL ANDRID

PROIECTANT
TIM PROIECT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
OBIECT: CONSTRUCTII

Nr. Crt.	Nr. cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii lei	Mii euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	4.1	Constructii si Instalatii		
3		Constructii		
		162118 SARPANTA		
		162128 DESFACERI , DEMOLARI		
		162138 ARHITECTURA		
		TOTAL I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		TOTAL II		
5	III	Procurare		
6	4.3	Utilaje si echipamente tehnologice		
7	4.4	Utilaje si echipamente de transport		
8	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) :		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL (inclusiv TVA) :		

Executant



Reteta normei: RPCT33A1 Consum U.M.
90601 TIMPLAR 0.42898 ORA

005 RPCK42A# MP. 56.000
DEFACERE PARDOSELI RECI - DIN BETON SAU
MORTAR CIMENT

Reteta normei: RPCK42A# Consum U.M.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.05000 M.C.
90126 MOZAICAR CAT.4 0.15000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.15000 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.04000 ORA

006 RPCK41C# MP. 86.000
DEFACERE PARDOSELI CALDE - COVOR PVC CU
SAU FARA SUFOT TEXTIL,MOCHETA

Reteta normei: RPCK41C# Consum U.M.
6200729 PARCHETIN STAS 44 0.03000 L
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.03000 M.C.
90127 PARCHETAR CAT.4 0.23000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.23000 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.03000 ORA

007 RPCJ35A# MP. 120.000
DEFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU
EXTERIOARE DRISCUITE ,LA PERETI SAU
TAVANE

Reteta normei: RPCJ35A# Consum U.M.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.05000 M.C.
90134 ZIDAR CAT.4 0.12000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.15000 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.01000 ORA

008 RPCT29A1 MP. 31.000
DEFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI
CERAMICE *

Reteta normei: RPCT29A1 Consum U.M.
90109 FAIANTAR CAT.1 0.79999 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1 0.79999 ORA

009 RPCU09E# TONA 12.000
TRANSPORT CU SCRIPETE,INCL MONT,DEMONT
SCHELET, INCARCARE,DESCARCARE (PRIMII 5
M)

Reteta normei: RPCU09E# Consum U.M.
2904169 DULAP RASINOASE CLASA B GROSIME=28-58MM LUNGIME=3-3,5M ~ 0.00400 M.C.

=====

2901170	LEMN ROTUND RAS-SCURTE (BILE MANELE) D=15-18 CM L=1,50--~	0.00700 M.C.
7801307	MAT MARUNT (SARMA,SCOABE)	0.00150 %
90107	DULGHER CONSTRUCTII CAT.3	2.20000 ORA
90199	MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	6.80000 ORA

010 RPCT09H1 M.C. 1.000

SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
ARM.SI SIMPLU EXEC.F

Reteta normei: RPCT09H1	Consum	U.M.
90102 BETONIST CAT.1	6.92999	ORA
8992508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9 MC/MIN	0.40000	ORA
8992801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG	0.40000	ORA

011 RPCH27A# M 12.000

JGHEAB DIN LEMN PENTRU EVACUAREA
MOLOZULUI

Reteta normei: RPCH27A#	Consum	U.M.
2906961 RIGLE RASINOASE CU MUCHII ASCUTITE G=28/48-96 L=3-3,~	0.03000	M.C.
2912477 DULAP STEJAR LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~	0.00150	M.C.
5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	0.50000	KG
6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT 65-90MM,L.2~	2.30000	KG
2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM	1.00000	KG
90107 DULGHER CONSTRUCTII CAT.4	1.20000	ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	1.05000	ORA
8997680 FERASTRAU MECANIC (CIRCULAR)	0.01000	ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.02000	ORA

012 TRIIA01C1 TONA 45.000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

Reteta normei: TRIIA01C1	Consum	U.M.
93197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1	0.35000	ORA

013 TRA01A02P TONA 45.000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoarea aferenta utilajele termice	=
Valoarea aferenta utilajele electrice	=

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-SANATATE 5,2%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

TIM PROIECT

DEVIZIER.

CONTRACTANT (OFERTANT)



Formularul F3

Persoana juridica achizitoare
COMUNA ANDRID

Obiectivul: 0162 45000000 DISPENSAR MEDICAL ANDRID
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 162138 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0100

=====									
Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol(norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									

001 RPCJ04B# MP. 90.000
Rep tenc int 2cm,drisc pe zidarie,cu M
100-T pt grund si strat vizibil (refac
partiale)

Reteta normei: RPCJ04B#	Consum	U.M.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	8.37000	KG
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	0.00200	M.C.
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	0.02400	M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00650	M.C.
90134 ZIDAR CAT.4	1.34000	ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	0.30000	ORA
8993817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIIONAT ELECTRIC,200 L	0.00500	ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.00200	ORA

002 CG01F1 [2] MP. 150.000
SAPA AUTONIVELANTA

Reteta normei: CG01F1 [2]	Consum	U.M.
3270382 SAPA AUTONIVELANTA 0.5-10MM THOMSIT DD+ 25KG	2.00000	KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	0.00900	M.C.
90126 MOZAICAR	1.50000	ORA
8993702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101-250L	0.01000	ORA
8993825 INST.APLICAT TENCUIELI STROPITE(MASE SPACLU)+EL-COMPR.2,	0.03000	ORA

003 CD24B1 MP. 35.000
PERETI DESPARTITORI DUBLI PENTRU BAI CW
75/125 CU STRUCTURA METALICA (RIGIPS) .

Reteta normei: CD24B1	Consum	U.M.
2100853 @PLACA RBI 12,5 MM	4.16000	MP.
6307235 @PROFIL UW 75	0.83200	ML.

```

=====
6307236 @PROFIL CW 75 1.78000 ML.
5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM 27.00000 BUC.
6607554 @BANDA GARNITURA B=70 MM 1.35200 ML.
5801816 @SURUB CU DIBLO 6 X 42 MM 1.87200 BUC.
2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER" 0.62400 KG
2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA ) 3.33000 ML.
2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS 1.04000 MP.
90121 IPSOSAR CAT.6 0.35000 ORA
90214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.6 0.35000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3 0.35000 ORA
=====

```

```

004 CK23A# MP. 44.000
Ferestre din mase plastice cu unul sau
mai multe canaturi, supraf toc <= 1,00
mp, la ctii cu H<= 35 m
=====

```

```

Reteta normei: CK23A# Consum U.M.
0010060 TAMPLARIE DIN PROFILURI DE MASE PLASTICE 1.00000
6101572 SPUMA DIN POLIURETAN 0.70500 KG
6102815 CHIT SILICONIC 0.24700 KG
5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S~ 6.00000 BUC.
6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 ~ 0.60000 BUC.
6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MO~ 1.00000 KWH.
90112 FINISOR MASE PLASTICE CAT.4 0.85000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.09000 ORA
0040003 MACARALE ROTITOARE 0.02000
=====

```

```

004 6720346 MP. 44.000
FERESTRE DIN PROFILE PVC TIP SCHNICKS IN
2 CANATE
=====

```

```

005 CK25A# [ 2] MP. 74.000
Usi profiluri mase plastice si /sau lemn
canat, supraf toc<= 7 mp, incl armaturi si
accesorii, montate in zid de orice fel la
ctii cu H<= 35 m
=====

```

```

Reteta normei: CK25A# [ 2] Consum U.M.
0010060 TAMPLARIE DIN PROFILURI DE MASE PLASTICE 1.00000
5829126 SURUB CAP INECAT CRESTAT SEMIPRECIS M 6X 30 GR. 4.8 S~ 4.00000 BUC.
6101572 SPUMA DIN POLIURETAN 0.50000 KG
6102815 CHIT SILICONIC 0.17500 KG
6001472 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 ~ 0.60000 BUC.
6202741 ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MO~ 1.00000 KWH.
90112 FINISOR MASE PLASTICE CAT.4 0.73000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.08000 ORA
0040003 MACARALE ROTITOARE 0.02000
=====

```

```

005 6720287 MP. 10.000
USI DIN PROFILE PVC TIP SCHNICKS INTR-UN
CANAT
=====

```


005 2953835 MP. 64.000
USI INT.LCAN.FARA CAPT.SI PRAG PLAC.
CELUR.PLINE BAREM

006 CG37A# [1] MP. 86.000
Pardosea din parchet lamelar

Reteta norme1: CG37A# [1]
3270190 FOLIE XPS PENTRU PARCHET- 2.2 MM
90127 PARCHETAR CAT.2
Consum U.M.
1.10000 MP.
1.00000 ORA

006 3416210 MP. 90.000
PARCHET LAMINAT GROSIME 8 MM

007 CG11A1 MP. 69.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA
PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS
CULOARE ASEZATE SIM

Reteta norme1: CG11A1
0010139 PLACI GRESIE NETEDE, GLAZURATE SI NEGLAZURATE
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
7343982 RUMEGUS DIN LEMN
90126 MOZAICAR
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW
Consum U.M.
1.03000
12.33800 KG
1.50000 KG
0.03700 M.C.
0.01000 M.C.
0.05000 KG
0.90000 ORA
0.20000 ORA
0.02000 ORA

007 2422197 MP. 73.000
PLACI GRESIE GLAZURATE NETEDE ALBE S 50X
50X 6 CI LIPIT

008 CI06A1 MP. 66.000
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1
FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR, LA
INCAPERI CU SUPRAF.<10MP

Reteta norme1: CI06A1
0010141 PLACI TIP FAIANTA
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
2100206 CIMENT PORTLAND ALB TIP 1 75% ALB PA 25 SACI S 7055
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
90109 FAIANTAR
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW
Consum U.M.
1.04999
10.35000 KG
0.30000 KG
0.02700 M.C.
0.00200 M.C.
0.02000 M.C.
2.35000 ORA
0.37000 ORA
0.01800 ORA

008 2401777 MP. 70.000
FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII
DREPTA 150X150X5,5 C. 1 S233

009 RPCJ34A# [1] MP. 1200.000
RAZUIREA PERETILOR

Reteta norme: RPCJ34A# [1]
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 Consum U.M.
0.45000 ORA

010 RPCJ06B# M 155.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU M
25-T (VAR CIM),CU SPALETI DREPTI,LATIME
15-25 CM

Reteta norme: RPCJ06B# Consum U.M.
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 0.98000 KG
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 0.00100 M.C.
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM 0.00620 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00150 M.C.
90134 ZIDAR CAT.4 0.44000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.22000 ORA
8993817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIIONAT ELECTRIC,200 L 0.00100 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.00100 ORA

011 RPCJ18A# MP. 900.000
FINISAJ CU GLET,PE TENC.INT.DRISC,3 MM
GROS.,CU PASTA IPSOS,LA PERETI SI STALPI

Reteta norme: RPCJ18A# Consum U.M.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 3.50000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00600 M.C.
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 0.00060 M.C.
90121 IPSOSAR CAT.4 0.64000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.02000 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.00100 ORA

012 RPCJ18B# MP. 300.000
FINISAJ CU GLET,PE TENC.INT.DRISC,3 MM
GROS.,CU PASTA IPSOS,LA TAVANE

Reteta norme: RPCJ18B# Consum U.M.
2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1 3.50000 KG
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00600 M.C.
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 0.00060 M.C.
90121 IPSOSAR CAT.4 0.32000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.03000 ORA
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF 0.00100 ORA

013 RPCR54A1 [2] MP. 1200.000
ZUGRAVELI LAVABILE, INCLUSIV AMORSAREA
SUPRAFETELOR

Reteta normei: RPCR54A1 [2]
3000915 vopsea lavabila pentru interior
2100100 AMORSA
90133 ZUGRAV VOPSITOR

Consum U.M.
1.30000 KG
0.40000 L
0.25000 ORA

014 CF21A# [2] MP. 290.000
Sistem exterior termoizolant multistrat
de fatada cu termoizolatie de polistiren
expandat de 15 cm . grosime finisat cu
tencuiala decorativa

Reteta normei: CF21A# [2]
3270247 POLISTIREN EXPANDAT
2100252 Adeziv pentru lipit polistiren tip Polistirol sau simil~
3270191 PROFILE DE ALUMINIU - COLT CU PLASA CAPAROL
3270192 PROFILE DE ALUMINIU - SOCLU 5 CM BAUMIT
6310436 Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT
6310431 Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime
3416228 TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA GRANULATIE 2,0 MM
2001876 AMORSA PENTRU TENCUIELI DECORATIVE
90123 IZOLATOR TERMIC CAT.4

Consum U.M.
1.05000 MP.
12.00000 KG
0.20000 M
0.20000 M
1.10000 MP.
6.00000 BUC.
6.00000 KG
0.30000 KG
4.00000 ORA

015 RPCJ13A1 M 260.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU
MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII:
DREPTI SUB 15CM LATIME

Reteta normei: RPCJ13A1
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
90134 ZIDAR

Consum U.M.
0.55200 KG
0.00100 M.C.
0.00500 M.C.
0.00100 M.C.
0.48998 ORA

016 RPCH31A# MP. 360.000
Mont,demont schela met tubul pt lucr int
/ext,H <= 7 m,inclus,platf lucru,streas
pfl,etc

Reteta normei: RPCH31A#
2904169 DULAP RASINOASE CLASA B GROSIME=28-58MM LUNGIME=3-3,5M ~
2906959 RIGLE DE RASINOASE 38/58;48/48/96 L=3-6M STAS 942-80
2925412 PLACA PFL DURE STANDARD CALII IFATA NETEDA 1830X1700X6,~
6312597 MATERIAL PRINDERE(CUIE,BULOANE,PIULITE,SAIBE,SARMA,ETC)
90107 DULGER CONSTRUCTII CAT.4
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
8997680 FERASTRAU MECANIC (CIRCULAR)
8997606 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11-13,5T
8996702 MACARA DE FERASTRA 0,15TF

Consum U.M.
0.00030 M.C.
0.00030 M.C.
0.00012 M.C.
0.00300 KG
0.60000 ORA
0.15000 ORA
0.00600 ORA
4.50000 ORA
0.08000 ORA

017 RPCR41A1 MP. 890.000
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
CONTRA INCEND.*

Reteta normei: RPCR41A1
7317191 DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA SILICAT SODIU) SOLUTIA A
7317206 DIASIL (PRODUS IGNIFUG PE BAZA SILICAT SODIU) SOLUTIA B
90133 ZUGRAV VOPSITOR

Consum U.M.
0.40000 KG
1.70000 KG
0.10000 ORA

018 CK09A1 [3] M 35.000
- GLAFURI INTERIOARE/EXTERIOARE DIN PVC

Reteta normei: CK09A1 [3]
0010119 GLAFURI FERESTRE DIN LEMN SI PAL
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
90601 TIMELAR CAT.4
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW

Consum U.M.
1.00000
0.06000 ORA
0.19000 ORA
0.00700 ORA

018 6718392 M 35.000
GLAFURI DIN MASE PLASTICE PENTRU
FERESTRE

019 CE01A1 MP. 320.000
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN
ARGILA ARSA

Reteta normei: CE01A1
0010145 TIGLE SI OLANE CERAMICE
2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,~
3805293 SIRMA MOALE ZINCATA D= 1 OL32 S 889
3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1
5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30
6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500
5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111
90107 DULGER CONSTRUCTII
90131 TINICHIGIU SANT.
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW

Consum U.M.
16.00000
0.00410 M.C.
0.01000 KG
0.39000 KG
0.01000 KG
0.00500 KG
0.20000 KG
0.01000 KG
0.03000 KG
0.36000 ORA
0.10000 ORA
0.20000 ORA
0.05000 ORA

** SPORURI ** MAT.: 0.0% MAN.: 100.0% UTI.: 0.0%

019 2303016 BUC. 5120.000
TIGLA CU JGHEAB LATERALA CU 4 CIOC C2
405X230X11 S515

019 6716779 MP. 350.000
@FOLIE IMPERMEABILA PT ACOPERIS TIGLE
BETON BRAWAC

020 CE13C1 M 56.000
JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI
ROTUNDE D=15CM UZINATE

Reteta normei: CE13C1
3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1
5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30
2000030 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM
6311231 CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI
3700390 BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 3 X 30 OL37-1N
90131 TINICHIGIU SANT.

Consum	U.M.
1.50000	KG
0.06000	KG
0.23000	KG
1.50000	BUC.
0.24500	KG
0.36000	ORA

021 CE14A1 M 64.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=
15,4CM

Reteta normei: CE14A1
3642287 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1
5904770 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30
6311982 BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SA~
90131 TINICHIGIU SANT.

Consum	U.M.
2.14000	KG
0.07000	KG
0.60000	BUC.
0.69000	ORA

022 RPCH15A1 M 56.000
INLOC.PAZIEI DE LEMN DETERIORATE LA
STREAS.SAU CALCAN PAZIE SIMPLA *

Reteta normei: RPCH15A1
2903995 SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=4,0~
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111
90107 DULGHER CONSTRUCTII

Consum	U.M.
0.00600	M.C.
0.00800	KG
0.14996	ORA

023 CE19D1 M 56.000
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE
PE O PARTE SI FALTUITE

Reteta normei: CE19D1
0010147 SCINDURI LEMN DIV SPECII
2918782 RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M
2948098 PERVAZURI BAGHETE PENTRU USI CHERESTEIA RASINOASE 32/19~
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111
90107 DULGHER CONSTRUCTII
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW

Consum	U.M.
0.00150	
0.02500	M.C.
2.09999	M
0.11000	KG
1.38000	ORA
0.10000	ORA
0.00200	ORA

023 2903140 M.C. 0.084
SCIND RASIN GEL GR 24 MM, LAT 10 CM, L
2,0 M

024 RPCI29B1 M 35.000
GIAFURI SI COPERTINE DIN TB.ZN.MONT.PE
ZIDARIE DE CARAM.CU GROS.TB 0,4 CU LAT.
DESF.30 SI 50 CM *

Reteta normei: RPCI29B1 Consum U.M.
3641867 TABLA ZINCATA S208 0,40X 750X1500 OL32-IN CAL.1 1.45000 KG
5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G 0.05000 KG
5886851 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,5 X 60 OL34 S 2111 0.03000 KG
2600983 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 130~ 0.45000 MP.
90131 TINICHIGIU SANT. 0.78000 ORA

025 RPCR27A1 MP. 56.000
VOPSITORII IN CULORI DE ULEI PE TIMPL.
LEMN LA INT.SI EXT.EXEC.IN DOUA STRATURI
*

Reteta normei: RPCR27A1 Consum U.M.
6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62 0.15000 KG
6103294 VOPSEA MINIU DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80 0.30000 KG
6200535 BENZINA DE EXTRACTIE TIP 80/120 S 45 0.02000 L
6001666 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~ 0.50000 BUC.
90133 ZUGRAV VOPSITOR 0.83000 ORA

026 CN11A1 MP. 25.000
VOPSITORII LA BALUSTRADA,GRILE,PARAPETE
METALICE CU VOPSELE DE ULEI

Reteta normei: CN11A1 Consum U.M.
0010162 VOPSEA PE BAZA DE ULEI 1522 C.101-2 STAS 6592-80 0.12000
6101337 CHIT DE CUTIT ALB 0.03000 KG
6200573 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176 0.01500 L
6001654 HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 16 ~ 0.10000 BUC.
90133 ZUGRAV VOPSITOR 0.90000 ORA

026 6103309 KG 3.000
VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80

027 CG35A# MP. 66.000
Pardoseli din pavele de beton simplu,
prefabricate,la trotuare,alei cu trafic
redus etc.,asezate pe pat nisip 5 cm
gros,rosturile u

Reteta normei: CG35A# Consum U.M.
0010101 PLACI BETON PTR PAVAJE 1.03000
2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM 0.03000 M.C.

2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM 0.05500 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.02400 M.C.
90128 PAVATOR CAT.4 1.15000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.35000 ORA

027 2800326 MP. 66.000
PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP UNILOC
6 CM GROS

028 CO03A1 M 56.000
BORDURI PENTRU TROTUAR ASEZATE PE MORTAR
DE POZA M100-T DE 5CM GROS.PE FUNDATIE
BETON,CU CIMENT

Reteta normei: CO03A1 Consum U.M.
0010153 BORDURI BETON PTR TROTUARE 1.00500
0010173 BETOANE PREPARATE 0.04700
0010174 MORTARE PREPARATE 0.01100
2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500 1.10000 KG
2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM 0.00200 M.C.
6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA 0.00200 M.C.
90196 SAPATOR CAT.2 0.12000 ORA
90128 PAVATOR 0.29000 ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2 0.05000 ORA

028 2800237 M 56.280
BORDURI BETON PT. TROT.240X250X570 MM

028 2100957 M.C. 2.632
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

028 2101171 M.C. 0.616
MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

029 TRA01A40 TONA 45.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 40 KM.

030 TRA01A10P TONA 45.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

031 MDTCS506001 BUC. 1.000
TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilajelor termice =					
Valoare aferenta utilajelor electrice =					

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-SANATATE 5,2%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA


TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

PROIECTANT

TIM PROIECT

DEVIZIER



Formularul F3

Persoana juridica achizitoare
COMUNA ANDRID

Obiectivul: 0162 45000000 DISPENSAR MEDICAL ANDRID
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 162118 SARPANTA

Categoria de lucrari: 0100

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
	Denumire			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)

Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sectiunea financiara									

001 CE17B1 MP. 230.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
INVELITORI GRELE

Reteta normei: CE17B1

	Consum	U.M.
0010165 LEMN ROTUND FOIOASE	0.02000	
2918782 RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M	0.01400	M.C.
2917673 DULAP FAG LUNG TIVIT CLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~	0.00400	M.C.
5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111	0.30000	KG
6311528 SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~	0.30000	KG
5838775 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 16 X 200 F1 S 1~	2.00000	BUC.
5838610 SURUB CU CAP PATRAT PENTRU LEMN L 12 X 100 F1 S 1~	4.00000	BUC.
5841069 PIULITE PATRATE M 16 GR. 6 S 926	2.00000	BUC.
5841045 PIULITE PATRATE M 12 GR. 6 S 926	4.00000	BUC.
5883263 SAIBA PLATA PENTRU LEMN B M 20 OL34 S 7565	0.13099	KG
5883067 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 14 OL34 S 7565	0.13800	KG
90107 DULGHER CONSTRUCTII	0.86000	ORA
90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	0.19000	ORA
8997301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.06000	ORA

001 2908737 M.C. 15.000
GRINZI RASINOASE CU 2 FETE PLANE GROSIME
=10/12-35/35 LUNGIME=4-6M

002 AUT6702 ORA 20.000
MACARA DE FEREASTRA 0,15TF

003 TRB05A11 TONA 10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 10M

Reteta normei: TRB05A11

90199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2

Consum U.M.
1.00000 ORA

004 TRA01A30 TONA 10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje tehnice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-SANATATE 5,2%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ
TVA
TOTAL cu TVA



PROIECTANT
TIM PROIECT
DEVIZIER

CONTRACTANT (OFERTANT)

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

OBIECTIV: [0004] - Inlocuire instalatii
 OBIECTUL: [0004.1] - Inlocuire instalatii
 STADIUL FIZIC: [0004.1.1] - Instalatii electrice
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____


F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari				U.M.	Cantitatea
0	1	2	3	4	5	3 x 4
1	Parter					
1.1	RPEE03A1	Inlocuire priza...bipol ingropat constr normala bachel	buc	12.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	4.20			
1.2	RPEE01A1	Inlocuire...intrerupator manual unipolar constructie normala ingropat din bachelita	buc	14.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.01			
	manopera	ore	7.70			
1.2.L	5519173	Intrerupator pachet bipolar 25a rotativ simbol 0520	buc	14.14		
1.3	RPEF03A1	Inlocuire corp de iluminat, aplica ...simpla dreapta,portelan glob de sticla opala pe tavan dibluri de lemn	buc	12.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.02			
	manopera	ore	7.08			
2	Etaj					
2.1	RPEE03A1	Inlocuire priza...bipol ingropat constr normala bachel	buc	18.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.00			
	manopera	ore	6.30			
2.2	RPEE01A1	Inlocuire...intrerupator manual unipolar constructie normala ingropat din bachelita	buc	15.00		
			material:			
			manopera:			
			utilaj:			
			transport:			
	greutate materiale	tone	0.01			
	manopera	ore	8.25			
2.2.L	5519173	Intrerupator pachet bipolar 25a rotativ simbol 0520	buc	15.15		

STADIUL FIZIC: [0004.1.1] - Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.3	RPEF03A1	Inlocuire corp de iluminat, aplica ...simpla dreapta, portelan glob de sticla opala pe tavan dibluri de lemn	buc	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.02		
	manopera	ore	9.44		
		procent	material	manopera	utilaj
				transport	total
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
CAM					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Executant,

Director General,

OBIECTIV: [0004] - Inlocuire instalatii
 OBIECTUL: [0004.1] - Inlocuire instalatii
 STADIUL FIZIC: [0004.1.2] - Instalatii sanitare
 Beneficiar: _____
 Proiectant: _____
 Executant: _____

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	
0	1			2	3	4
						5 = 3 x 4
1	Etaj					
1.1	RPSC27A1	Inlocuirea unui vas closet de faianta...fonta emailata sau portelan sanitar tip	buc		2.00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone		0.03		
	manopera	ore		8.60		
1.1.L	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc		2.00	
1.2	RPSC17A1	Inlocuire vas lavoar faianta port. semipor. exist. pe cons. cu recup. piese si armat cu...un robinet	buc		2.00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone		0.01		
	manopera	ore		8.84		
1.2.L	2440474	Lavoar portelan cu spatari Isd-400mm alb c. 1 s1540	buc		2.02	
1.3	RPSC18B2	Inlocuire la lavoar ...a bateriei stativ	buc		2.00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone		0.01		
	manopera	ore		2.74		
1.3.L	4201406	Baterie amest.baie alama 1/2 flexib.stea+maneta s8732	buc		2.00	
1.4	RPSC57B1	Inlocuire oglinda sanit. de semicristal cu marginile slefuite avand dimensi. de...500x600mm pe per. car. beton	buc		2.00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone		0.01		
	manopera	ore		2.86		
1.5	RPSC62A1	Inlocuire...portprosop fonta email sau materiale plas tip a fixat pe cons lavoar	buc		2.00	
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone		0.00		
	manopera	ore		1.16		
1.5.L	4201224	Port - prosop alama pe consola 220x318	buc		2.00	

STADIUL FIZIC: [0004.1.2] - Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.6	RPSC68A1	Inlocuire sapun port sanit. fonta...em pe pereti zidarie sau beton	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	1.16		
1.6.L	2453586	Sapuniera sa23-15 (aparente) mono c.1 ni1111	buc	2.00	
1.7	RPSC66A1	Inlocuire sup. hirtie font....email. port. san. tabl. decapotda	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	1.16		
1.7.L	2453770	Port - hirtie portelan alb c.2	ha-1 buc	2.00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport
					total
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
CAM					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Profit:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					



Executant,

Director General,

Formular F3

OBIECTIV: PR,NR 64/2017 -REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL ANDRID-SATU MARE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect:DISPENSAR

Categorie: SANITARE INTERIOARE

Nr. Capitolul de lucrari		U/M	Can	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total	[ron]
Crt	Simbol									
Denumire Resursa										
Observatii										
Corectii										
Liste Anexe										
1	SA12C1	82	M	45,00000						
Sp. 0,00%			0,00%							
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL										
CULT.IN COND.DE LEGATURA LA OBIECTE SANIT.D=20 MM										
ASIMILAT -TEAVA PP-R										
2	SA13B1	82	M	15,00000						
Sp. 0,00%			0,00%							
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA LOCUINTE+SOCIAL										
CULT.IN COLOANE D=25 MM										
ASIMILAT -TEAVA PP-R ARMATA FIBRA STICLA-PREIZOLAT										
3	SA43D1	82	BUCATA	20,00000						
Sp. 0,00%			0,00%							
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&MCCU APAFGA										
ZE.MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI										
4	SA46A1	82	M	14,00000						
Sp. 0,00%			0,00%							
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T										
RECEREA COND.PRIN ZID,TEAVA AVIND D=1 TOLI										

Nr. Capitolul de lucrari	U/M	Quantitate	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilitaj	Transport	Total
Crt Simbol			a) materiale b) manopera c) utilitaj d) transport Total(a+b+c+d)					
Denumire Resursa								
Observatii								
Corectii								
Liste Anexe								
5 SB16A1 82 M		4,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT								
IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32MM								
ASIMILAT):TEAVA PP IGNIF.								
6 SB16C1 82 M		5,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT								
IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50MM								
(ASIMILAT) TEAVA PP IGNIF.								
7 SB16E1 82 M		2,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT I								
N NISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D=110 MM								
(ASIMILAT) TEAVA PP IGNIF.								
8 SB16E1 82 M		13,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT I								
N NISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D=110 MM								
ASIMILAT TEAVA PVC-KG 110								
9 SB17A1 82 BUCATA		4,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
COTURI PP ,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE L								
A 45:67 1/2:87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM								
(ASIMILAT) COTURI PP IGNIF. CANALIZARE								
L: 11432 -M : 6712127 -COT INST. CANAL. POLIPROPIL. IGNIFUGA, D= 32 MM, 45 GR.								
10 SB17C1 82 BUCATA		2,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
COTURI PP-IGNIF.,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LI								
PIRELA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE,AVIND D= 50 MM								
(ASIMILAT) COT PP IGNIF.								
L: 11432 -M : 6712139 -COT INST. CANAL. POLIPROPIL. IGNIFUGA, D= 50 MM, 45 GR.								

Nr. Capitolul de lucrari	U/M	Quantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt simbol								
Denumire Resursa								
Observatii								
Corectii								
Liste Anexe								
11 SB17E1	82	BUCATA	6,00000					
Sp. 0.00%		0.00%	0.00%					
COTURI PVC-U.PT.CANALIZARE.CU IMBINARE PRIN LIPIRE								
LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE.AVIND D=110 MM								
(ASIMILAT) COT PVC-KG 110								
L: 11432 -0005:6712265 -COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII 2167								
12 SB19C1	82	BUCATA	2,00000					
Sp. 0.00%		0.00%	0.00%					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR								
IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM								
(ASIMILAT) RAM PP IGNIF.								
L: 11433 -0004:6712849 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110- 50 NII 2167								
13 SB19C1	82	BUCATA	2,00000					
Sp. 0.00%		0.00%	0.00%					
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PR								
IN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D=110 MM								
(ASIMILAT) RAM PP IGNIF.								
L: 11433 -0006:6712863 -RAMIF.SIMPLA PVC-U 45 GRD. 110-110 NII 2167								
14 SB49A3	82	BUCATA	2,00000					
Sp. 0.00%		0.00%	0.00%					
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA.MONT PE COLOANE AE								
RIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE ANTIACIDA D=100MM								
ASIMILAT SUPAPA PRESIUNE PE COLOANA DE 110								
15 SB21C1	82	BUCATA	2,00000					
Sp. 0.00%		0.00%	0.00%					
PIESA DE CURATIRE PVC-U.PT.CANALIZARE.CU IMBINARE								
PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM								
(ASIMILAT) PIEASA CURATIRE PP IGNIF.								

Nr. Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt Simbol			a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)					
Denumire Resursa								
Observatii								
Corectii								
Liste Anexe								
16 SB51A1	82 KG	30,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
SUPORTI SI BRATARI PENTRU SUSTINEREA CONDUCTELOR D								
IN FONTA SAU PVC PT.CANALIZARE.AVIND PINA LA 2 KG								
17 SB52A1	82 KG	30,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
PROCURARE SUPORTI SAU BRATARI PENTRU SUSTINEREA CO								
NDUCTELOR DIN FONTA SAU PVC PENTRU CANALIZARE								
L: 11417 -0001:3400029 -OTEL ROTUND LAMINAT LA CALD S 333 OL37-IN D= 10								
18 SC07C1	82 BUCATA	2,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXA								
TE CU DIBLURI METALICE								
L: 11402 -0007:2442298 -LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540								
L: 11403 -0004:4203583 -CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 420MM CAL.2 S 3343								
19 SC38A2	82 BUCATA	2,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA,DIN SEMIPORTELAN								
SAU PORTELAN SANITAR SI REZERVOR DE 12 LITRI								
L: 11406 -0054:2446375 -VAS CLOSET CIV3 PORTELAN ALB C. 1 S 2066								
20 SC19B1	82 BUCATA	2,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.LAVOAR DE PO								
RTELAN SANITAR								
L: 11405 -0005:4202797 -SIFON PT LAVOAR TIP BUTELIE ALAMA 1 1/4" S 9611								

Nr. Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)					
Denumire Resursa								
Observatii								
Corectii								
Liste Anexe								
21 SC24A1	82	BUCATA	2,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI TIP U,CU 1								
BRAT, DESCHID.450MM								
22 SC25A1	82	BUCATA	2,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP								
----- L: 11407 -0007:2451605 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 ALB C.1 NI 716 -----								
23 SC26A1	82	BUCATA	3,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.400								
X500MM								
24 8808620		BUCATA	3,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
DOZATOR SAPUN 0.8LT INOX								
25 SC30A1	82	BUCATA	2,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
SUPPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORT								
ELAN SANITAR,HA1 NI 545/63								
26 SC31A1	82	BUCATA	3,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
VENTIL DE SCURGERE TIP ...								
----- L: 11410 -0007:4203349 -VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU RACORD S9610 -----								

Nr. Capitolul de lucrari	U/M	Quantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt simbol								
Denumire Resursa								
Observatii								
Corectii								
Liste Anexe								
27 SD06A1	82	BUCATA	3,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU LAVOAR AVIND								
D=1/2 TOLI								

L: 11413 -M :4204308 -BATERIE MONOCOMANDA PT. LAVOAR, VENTIL SCURGERE AUTOMAT								
28 SD13A1	82	BUCATA	6,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE, PT TEVI OTEL CU D=								
1/2 SAU D= 3/8 TOLI								

L: 11411 -0035:4202060 -ROBINET LAVOAR ALAMA CROMAT 1/2" ST. PL G. DETS2581								
29 SB44D1	82	BUCATA	1,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50								
MM.DUBLU CU 2 RACORD SI IESIRE LATERALA								

30 SB44F1	82	BUCATA	2,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D=100								
MM.SIMPLU								

31 7336204		BUCATA	8,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"								

32 SF02A1	82	M	60,00000					
Sp. 0,00%		0,00%	0,00%					
EFFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.INTER.DE								
APA,EXECUTATE CU TEVI PP-AL INCLUSIV ARMATURILE								

Nr. Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Crt Simbol			a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)					
Denumire Resursa								
Observatii								
Corectii								
Liste Anexe								
33 SF04A1	82 M	60,00000						
Sp. 0,00%	0,00%	0,00%						
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE APA.EXECU								
TATE CU TEVI DIN PP-AL								

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: PR.NR 64/2017 -REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL ANDRID-SATU MARE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: DISPENSAR										[ron]
Categorie: CANIVOU 300 X 300										
Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Crt.	Simbol			a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)						
1	TSA04C1	82	M CUB	25,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA									
	N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0.0-1,5M T. TARE									
2	TSD01C1	82	M CUB	18,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO									
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
3	TSD04C1	82	M CUB	15,50000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA									
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOZIV									
4	TSF01A1	82	MP	48,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I									
	NTRE MAL.<1,5M,ADIN.0.0-2M,0.0-0,2M INTRE DULAPI									

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
4	ACE16A1	82 M	50,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE									
NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE \$									
5	TRE01C12	82 TONE	16,20000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR									
UNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 20M									
6	IZF01A1	82 MP	45,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM									
TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.									
L: 11203 -0002:2600048 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064									
7	IZF04B1	82 MP	45,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BIT									
TIP ...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%									
L: 11203 -0002:2600048 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064									
L: 11208 -0009:2600749 -CART BIT STR ACOP NISIP CA300 100CMX10M S 138									
8	CA02C1	82 M CUB	4,75000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S									
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM									

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
9	CB10A1	82 MP	40,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI DE UTILAJ								
	E.SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM INCLUSIV SPIJIN								
10	CC02O1	82 KG	82,50000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H60-80M,DIN PLASE,								
	IN PERETI,DIAFRAGME,CU DISTANTIERI DIN PLASTIC								
11	CP18A1	82 BUCATA	50,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C								
	U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30								
12	6433091	M CUB	1,25000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	PREFABRICATE BETON 250 PLACI PLINE V<0,5 MC INCL.								
	BAREM								
13	6433558	KG	83,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	ARMATURI IN PREFABR.BETON OB37 D=6-10 MM CALMAT B								
	AREM								
14	2806616	BUCATA	54,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.ARM.DIN MORTAR C								
	IMENT								

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Canitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Symbol			a) materiale					
	Denumire Resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
15	CE26A1	82 M CUB	0,05000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU								
	MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE								
16	C20106M1	82 M CUB	4,50000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	PREPARARE BETON B200, AGREG. GRELE SORT. GRANUL. <31MM								
	C.I.M. PA35 PERMEABIL. RED. P4, RECIP. INST. CENTRAL.								
17	C20302G1	82 KG	82,50000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA								
	CONST OBIS IN ATELIERE SANTI ER OB 37 D=6-8MM \$								
18	TRA02A10	82 TONE	2,40000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM.								
19	TRA06A10	82 TONE	12,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO								
	BETONIERA DE 5,5MC DIST. =...KM								



Formular F3

OBIECTIV: PR,NR 64/2017 -REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL ANDRID-SATU MARE

LISTA


cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: DISPENSAR										[ron]
Categorie: CANIVOU 400 X 400										
Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Crt.	Simbol			a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)						
1	IZF01A1	82	MP	45,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT.DIF.VAPORI CU BITUM										
TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT.										
L: 11203 -0002:2600048 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064										
2	IZF04B1	82	MP	45,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BIT										
TIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40%										
L: 11203 -0002:2600048 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064										
	L: 11208 -0009:2600749	-CART BIT STR ACOP NISIP	CA300	100CMX10M S 138						
3	CA02C1	82	M CUB	4,75000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE.RADIERE S										
I PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM										
L: 10173 -0050:CZ0107A1 -PREPARARE BETON B250 AGREG.GRELE <16MM,CIMENT PA35PT.GLISARE LA C-TII CU H<50M IN INST.NECENTRALIZ.\$										
4	CB10A1	82	MP	40,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
COFRAJE PT BET IN CUZINETI,FUND PAHAR SI DE UTILAJ										
E,SIMPLE DIN PAN CU PLACAJ 8MM INCLUSIV SPIJIN										

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
5	CC0201 82	KG	82,50000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII H60-80M,DIN PLASE, IN PERETI,DIAFRAGME,CU DISTANTIERI DIN PLASTIC								
6	CP18A1 82	BUCATA	50,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	MONTARE PLACUTE PREFABR.BETON ARMAT PESTE CANALE,C U VOL.SUB 0,02 MC INCL.CU CIMENT M30								
7	6433091	M CUB	1,35000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	PREFABRICATE BETON 250 PLACI PLINE V<0,5 MC INCL. BAREM								
8	6433558	KG	70,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	ARMATURI IN PREFABR.BETON OB37 D=6-10 MM CALMAT B AREM								
9	2806616	BUCATA	54,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	DISTANTIER PT.POZIT.ARMAT.IN BET.ARM.DIN MORTAR C IMENT								
10	CP26A1 82	M CUB	0,07500						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	PUNEREA IN OPERA A MORTARULUI PENTRU LEGATURA SAU MONLITIZARE INTRE ELEMENTE PREFABRICATE								

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a) materiale					
	Denumire Resursa			b) manopera					
	Observatii			c) utilaj					
	Corectii			d) transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
11	CZ0106M1	82	M CUB	4,50000					
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%					
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM								
	CIM.PA35 PERMEABIL.REC.P4.RECIP.INST.CENTRAL.								
12	CZ0302G1	82	KG	82,50000					
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%					
	CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LA								
	CONST OBIS IN ATELIERE SANTIER OB 37 D=6-8MM \$								
13	TRA02A10	82	TONE	2,40000					
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= ... KM.								
14	TRA06A10	82	TONE	12,00000					
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%					
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO								
	BETONIERA DE 5.5MC DIST. =...KM								

PROIECTANT



Formular F3

OBIECTIV: PR,NR 64/2017 -REABILITARE SI DOTARE DISPENSAR MEDICAL ANDRID-SATU MARE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: DISPENSAR										[ron]
Categorie: CANALIZARE EXT										
Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Crt.	Simbol			a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)						
Denumire Resursa										
Observatii										
Corectii										
Liste Anexe										
1	TSA04C1	82	M CUB	60,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MA									
	N.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.0,0-1,5M T.TARE									
2	TSA12F1	82	M CUB	9,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
	SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1-1,5M CU SPRIJ.EVAC.MAN.									
	IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M,T.TARE									
3	TSD01C1	82	M CUB	55,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT.STRAT UNIFO									
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE									
4	TSD04B1	82	M CUB	55,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%							
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA									
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV									

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol								
	Denumire Resursa								
	Observatii								
	Corectii								
	Liste Anexe								
5	ACE16A1 82	M	80,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVE								
	NTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE								
6	TSF01A1 82	MP	120,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.I								
	NTRE MAL.<1.5M.ADIN.0.0-2M,0.0-0.2M INTRE DULAPI								
7	ACD01L1 82	BUCATA	6,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA								
	SUPORT CAROSABIL IV \$								
8	ACD08G1 82	BUCATA	6,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP 1785-2 DI								
	1,25 M. H 1,5 FARA APA SUBTERANA CAROSABIL								
9	ACA11G1 82	M	40,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORUL								
	CLADIRILOR,AVIND DN 210								
	ASIM TUB D=200 -PVC KG								
10	ACE08A1 82	M CUB	10,00000						
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%						
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALI								
	ZARE CU: NISIP \$								

Nr. Crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	Total
	Simbol			a)materiale					
	Denumire Resursa			b)manopera					
	Observatii			c)utilaj					
	Corectii			d)transport					
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)					
13	TRA04A05	82	TONE	25,00000					
	Sp.mat/Sp.man/Sp.uti	0,00%	0,00%	0,00%					
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE								
	CU REMORCI TREILER SUB 20T PE DIS....KM.*								
	TUBURI, CAPACE,NISIP,ETC.								

PROIECTANT

