

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor / obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii teren				
5	3.3	Proiectare si inginerie				
6	4.1	Constructii si instalatii				
7	4.1.1	Constructii				
8	4.1.1.1	DC L=2340				
9	4.1.1.2	Str 1 L=138				
10	4.1.1.3	Str 2 L=198				
11	4.2	Montaj utilaj tehnologic				
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj				
13	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport				
14	4.5	Dotari				
15	4.6	Active necorporale				
16	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):						
Taxa pe valoarea adaugata:						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):						

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte				
Nr. crt.	Nr. cap. / subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			Mii Lei	Mii Euro
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	1	Constructii		
3	2	DC L=2340		
4	3	Str 1 L=138		
5	4	Str 2 L=198		
6		TOTAL I		
7	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
8		TOTAL II		
9	III	Procurare		
10	1	Utilaje si echipamente tehnologice		
11	2	Utilaje si echipamente de transport		
12	3	Dotari		
13		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
Taxa pe valoarea adaugata:				
TOTAL VALOARE:				

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Constructii						
Devizul: DC L=2340						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	104,364		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.1.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	13,776		
1.1.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremecanica;	mc	1 593,504		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	369,693		
				Material:		
				Transport:		
1.1.2.2	2200393	Balast amestec optimal	mc	2 089,084		
				Material:		
				Transport:		
1.1.2.3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	175,285		
1.1.2.4	12811	Pavator categoria I	ora	414,311		
1.1.2.5	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	36,651		
1.1.2.6	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	76,488		
1.1.2.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	243,806		
1.1.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;	mc	398,376		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.3.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	92,423		
				Material:		
				Transport:		
1.1.3.2	2200393	Balast amestec optimal	mc	522,271		
				Material:		
				Transport:		
1.1.3.3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	115,529		
1.1.3.4	12811	Pavator categoria I	ora	346,587		
1.1.3.5	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	9,163		
1.1.3.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	60,952		
1.1.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	4 439,303		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.4.1	8888968	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 40 km	tona	4 439,303		
1.1.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	462,116		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.5.1	30230	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	462,116		
1.1.6	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	848,275		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.6.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	127,241		
				Material:		
				Transport:		

1.1.6.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	172,200		
				Material:		
				Transport:		
1.1.6.3	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	1 034,047		
				Material:		
				Transport:		
1.1.6.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	169,655		
1.1.6.5	12811	Pavator categoria I	ora	339,310		
1.1.6.6	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	12,724		
1.1.6.7	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	35,628		
1.1.6.8	4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valuri), r8-14; de 14tf	ora	218,855		
1.1.7	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	212,069		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.7.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	31,810		
				Material:		
				Transport:		
1.1.7.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	43,050		
				Material:		
				Transport:		
1.1.7.3	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	258,512		
				Material:		
				Transport:		
1.1.7.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	116,638		
1.1.7.5	12811	Pavator categoria I	ora	233,276		
1.1.7.6	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	3,181		
1.1.7.7	4005	Compactor static autoprop, cu rulouri (valuri), r8-14; de 14tf	ora	54,714		
1.1.8	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	2 261,714		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.8.1	8888968	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 40 km	tona	2 261,714		
1.1.9	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	159,052		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.9.1	30230	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton. etc) pe dist. de 5	tona	159,052		
1.1.10	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	5,990		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.10.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	13,478		
1.1.11	TSA07D1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	149,760		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.11.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	524,160		
1.1.12	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in : pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	1,498		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.12.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	3,371		
1.1.13	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1 347,840		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.13.1	8888909	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	1 347,840		
1.1.13.2	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: Constructii

Devizul: Str 1 L=138

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	6,155		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.1.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0,812		
1.2.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremecanica;	mc	91,853		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.2.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	21,310		
				Material:		
				Transport:		
1.2.2.2	2200393	Balast amestec optimal	mc	120,419		
				Material:		
				Transport:		
1.2.2.3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	10,104		
1.2.2.4	12811	Pavator categoria I	ora	23,882		
1.2.2.5	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	2,113		
1.2.2.6	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	4,409		
1.2.2.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	14,054		
1.2.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;	mc	22,963		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.3.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5,327		
				Material:		
				Transport:		
1.2.3.2	2200393	Balast amestec optimal	mc	30,104		
				Material:		
				Transport:		
1.2.3.3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	6,659		
1.2.3.4	12811	Pavator categoria I	ora	19,978		
1.2.3.5	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,528		
1.2.3.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	3,513		
1.2.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	255,890		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.4.1	8888968	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 40 km	tona	255,890		
1.2.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	26,637		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.5.1	30230	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	26,637		
1.2.6	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	48,753		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

1.2.6.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	7,313		
				Material:		
				Transport:		
1.2.6.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	9,897		
				Material:		
				Transport:		
1.2.6.3	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	59,430		
				Material:		
				Transport:		
1.2.6.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	9,751		
1.2.6.5	12811	Pavator categoria I	ora	19,501		
1.2.6.6	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,731		
1.2.6.7	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	2,048		
1.2.6.8	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	12,578		
1.2.7	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	12,188		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.7.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	1,828		
				Material:		
				Transport:		
1.2.7.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	2,474		
				Material:		
				Transport:		
1.2.7.3	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	14,857		
				Material:		
				Transport:		
1.2.7.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	6,703		
1.2.7.5	12811	Pavator categoria I	ora	13,407		
1.2.7.6	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,183		
1.2.7.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	3,145		
1.2.8	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	129,987		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.8.1	8888968	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 40 km	tona	129,987		
1.2.9	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	9,141		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.9.1	30230	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	9,141		
1.2.10	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,353		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.10.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	0,794		
1.2.11	TSA07D1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	8,832		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.11.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	30,912		
1.2.12	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,088		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.12.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	0,198		
1.2.13	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	79,488		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.13.1	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	79,488		

1.2.13.2	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,000		
----------	-------	---	-----	-------	--	--

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Obiectul: Constructii

Devizul: Str 2 L=198

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3.1	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	883,080		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.1.1	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	116,567		
1.3.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremecanica;	mc	131,789		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.2.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	30,575		
				Material:		
				Transport:		
1.3.2.2	2200393	Balast amestec optimal	mc	172,775		
				Material:		
				Transport:		
1.3.2.3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	14,497		
1.3.2.4	12811	Pavator categoria I	ora	34,265		
1.3.2.5	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	3,031		
1.3.2.6	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	6,326		
1.3.2.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	20,164		
1.3.3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asterneremanuala;	mc	32,947		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.3.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	7,644		
				Material:		
				Transport:		
1.3.3.2	2200393	Balast amestec optimal	mc	43,194		
				Material:		
				Transport:		
1.3.3.3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	9,555		
1.3.3.4	12811	Pavator categoria I	ora	28,664		
1.3.3.5	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,758		
1.3.3.6	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	5,041		
1.3.4	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	367,147		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.4.1	8888968	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 40 km	tona	367,147		
1.3.5	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cuautovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	38,219		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.5.1	30230	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	38,219		
1.3.6	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri,cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	69,949		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.6.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	10,492		
				Material:		
				Transport:		
1.3.6.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	14,200		
				Material:		
				Transport:		
1.3.6.3	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	85,268		
				Material:		
				Transport:		
1.3.6.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	13,990		
1.3.6.5	12811	Pavator categoria I	ora	27,980		
1.3.6.6	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	1,049		
1.3.6.7	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	2,938		
1.3.6.8	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	18,047		
1.3.7	DA11B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	mc	17,487		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.7.1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2,623		
				Material:		
				Transport:		
1.3.7.2	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	3,550		
				Material:		
				Transport:		
1.3.7.3	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	21,317		
				Material:		
				Transport:		
1.3.7.4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	9,618		
1.3.7.5	12811	Pavator categoria I	ora	19,236		
1.3.7.6	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	ora	0,262		
1.3.7.7	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	ora	4,512		
1.3.8	TRA01A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	186,503		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.8.1	8888968	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 40 km	tona	186,503		
1.3.9	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	13,116		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.9.1	30230	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	13,116		
1.3.10	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,507		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.10.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	1,141		
1.3.11	TSA07D1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etcin pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare	mc	12,672		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.11.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	44,352		
1.3.12	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0,127		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.12.1	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	ora	0,286		
1.3.13	TRA01A10 P	Transportul rutier alpamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	114,048		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
1.3.13.1	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	114,048		
1.3.13.2	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	ora	0,000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total Deviz fara TVA	
----------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Devizul obiectului: "Lucrari de intretinere drumuri in comuna Andrid judetul Satu Mare"						
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Lei	Mii Euro
1	2	3	4	5	6	7
I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII						
1	Constructii					
2	DC L=2340					
3	Str 1 L=138					
4	Str 2 L=198					
TOTAL I						
II. - MONTAJ						
1	Montaj utilaje si echipamente tehnologice					
TOTAL II						
III. - PROCURARE						
1	Utilaje si echipamente tehnologice					
2	Utilaje si echipamente de transport					
3	Dotari					
TOTAL III						
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)						

Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii: "Lucrari de intretinere drumuri in comuna Andrid judetul Satu Mare" Conform H.G. nr.28 din 2008						
Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii Lei	Mii Euro	Mii Lei	Mii Lei	Mii Euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului					
1.2	Amenajarea terenului					
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala					
	TOTAL CAPITOLUL 1					
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului					
	TOTAL CAPITOLUL 2					
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii teren					
3.2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii					
3.3	Proiectare si inginerie					
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie					
3.5	Consultanta					
3.6	Asistenta tehnica					
	TOTAL CAPITOLUL 3					
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Constructii si instalatii					
4.1.1	Constructii					
4.1.1.1	DC L=2340					
4.1.1.2	Str 1 L=138					
4.1.1.3	Str 2 L=198					
4.2	Montaj utilaj tehnologic					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj					
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport					
4.5	Dotari					
4.6	Active necorporale					
	TOTAL CAPITOLUL 4					
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier					
5.1.1	Lucrari de constructii pentru organizarea santierului					
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului					
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului					
5.2.1	Comisioane, taxe si cote legale					
5.2.2	Costul creditului					
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute					
	TOTAL CAPITOLUL 5					
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar						

6.1	Pregatirea personalului de exploatare					
6.2	Probe tehnologice si teste					
	TOTAL CAPITOLUL 6					
TOTAL GENERAL:						
din care C+M:						

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Constructii		
1.1	DC L=2340		
1.2	Str 1 L=138		
1.3	Str 2 L=198		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (19 %):			
TOTAL VALOARE:			

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	Depozit	708,279	mc			708,279	
2	2200393	Balast amestec optimal	Depozit	2 977,847	mc			5 062,341	
3	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	Depozit	245,371	mc			368,057	
4	2201672	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	Depozit	1 473,431	mc			2 210,148	
TOTAL Lei:									
Greutate:									8 348,825

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	29931	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,000		
2	12821	Pavator categoria a II-a	657,984		
3	12811	Pavator categoria I	1 520,397		
4	19621	Sapator categoria a II-a	599,424		
Total ore manopera:			2 777,805		
TOTAL Lei:					

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	5603	Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	70,374		
2	3546	Autogreder pina la 175cp	258,992		
3	4005	Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	659,381		
4	3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.40-0.70mc	19,268		
TOTAL Lei:					

Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30230	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	708,281		
2	8888968	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 40 km	7 640,544		
3	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	1 541,376		
TOTAL Lei:					