Obiectivul: Extindere de canalizare ape uzate menajera in loc. Andrid

Antemasuratoare

SECTIUNEA TEHNICA				
Nr	**Simbol**	**Capitolul de lucrari**	**UM**	**Cantitatea**
1.1.1	TSA04A2	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu	mc	1
1.1.2	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala	100 mc	1
1.1.3	TSD18C1	Umlutura compactata in santuri,pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant	mc	1
1.1.4	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80	100 mc	1
1.1.5	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 mc	1
1.1.6	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	1
1.1.7	TRI1AA02A2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele in bulgari prin aruncare rampa-vagon categ.2	tona	1
1.1.8	TSF08A1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi in terenuri cu impingeri mari,executate in conditii	mp	1
1.1.9	AcD27B4+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul	m	270
1.1.10	ACD04B1	Camin vizitare stas 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 250	buc	4
1.1.11	ACD01F1	Capac si rama stas 2308-81 pentru camine fara piesa suport carosabil tip iv	buc	4
1.1.12	SF03A1	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie intr. de apa,din tevi pvc Montare in canal. inclusiv armaturi	m	270
1.1.13	ACA07Z1	Banda avertizoare pentru apa-canal	m	270
1.1.14	TRA01A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	15
1.1.15	TRA01A09	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 9 km.	tona	15